


ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО“

Сопот, ул. „Ганчо Попниколов“ № 19 тел.: 0885345131; e-mail: cdg2_sopot@abv.bg



**ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП**

ДО:

„ГРИЙН ЛАЙФ“ ЕООД
гр. Пловдив 4003, район Северен,
ул. „Марица“ № 91, офис 14, ет. 3,
ЕИК: 160104524
представявано от
Милко Минев Гондов

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОНДОВ,

Моля да представите оферта за извършване на строителство, което има следните характеристики:

I. ПРЕДМЕТ

„Строителни и монтажни работи (СМР) на обект: ДГ „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО“ – ГР. СОПОТ”

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ДИРЕКТНОТО ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП

III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

20000,00 с вкл. ДДС

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българското законодателство. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

- Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
- Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;
- БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Описание на видовете строително-монтажни работи, предмет на договора:

№ по ред	наименование СМР	ед.мярка	количество
1	Демонтаж на мозаечен плот с размери 140/30/85	бр.	1,00
2	Демонтаж на мозаечен плот с размери 175/49/85	бр.	1,00
3	Демонтаж на мозаечен плот с размери 115/68/85 с дезинфекционна вана	бр.	1,00
4	Демонтаж на мозаечен плот с размери 105/49/85	бр.	1,00
5	Демонтаж на мозаечен плот с размери 50/49/85	бр.	1,00
6	Демонтаж на мозаечен плот с размери 42/49/85	бр.	1,00
7	Демонтаж на мозаечен плот с размери 115/49/85	бр.	1,00
8	Демонтаж на смесител за кухня	бр.	8,00
9	Демонтаж на хладилна камера 210/60/200	бр.	1,00
10	Демонтаж на прозорец към английски двор с изчукване на отвор и подготовка за зидане	бр.	1,00
11	Демонтаж на дървена врата	бр.	1,00
12	Демонтаж на стара печка за монолитна и облицована, присъединена с тръбна инсталация, вентилация, метални профили и тежаща общо около 2000 кг с оборудването с къртене на бетон 0,8 м3	бр.	1,00
13	Демонтаж на осветителни тела	бр.	7,00
14	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 140/30/88 без борд към стената	бр.	1,00
15	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 160/49/91 без борд към стената	бр.	1,00
16	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 175/49/85 с борд към стената	бр.	1,00
17	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 115/68/85 с дезинфекционна вана и с борд към стената	бр.	1,00
18	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 105/49/85 с борд към стената	бр.	1,00
19	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 50/49/85 с борд към стената	бр.	1,00
20	Изработка, доставка и монтаж на плот неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 42/49/85 с борд към стената	бр.	1,00
21	Изработка, доставка и монтаж на плот ъглов от неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 115/49/85 и 74/49/85 с борд към стената	бр.	1,00
22	Изработка, доставка и монтаж на работна маса с рафт от неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 200/70/85	бр.	1,00
23	Изработка, доставка и монтаж на работна маса с рафт неръждаема стомана с регулируеми крака за преодоляване на наклони с размери 120/70/85	бр.	1,00

24	Изработка, доставка и монтаж на дограма с размери 120/260 с отваряема част 80/200	бр.	1,00
25	Изработка, доставка и монтаж на дограма - витрина с размери 172/260 с плъзгаща врата	бр.	1,00
26	Изработка, доставка и монтаж на врата 90/190	бр.	1,00
27	Зазиждане на отвор от демонтиран прозорец	м3	0,40
28	Обзиждане към стена за монтаж на дограма	м	7,80
29	Доставка и монтаж осветителни тела	бр.	8,00
30	Доставка и монтаж на ПВЦ ламперия	м2	6,50
31	Доставка и монтаж на окачен таван	м2	1,20
32	Доставка и монтаж на смесител за кухня	бр.	9,00
33	Изхвърляне на отпадъци	курс	2,00
34	Направа на кърпежи мазилка вътрешно	м2	30,00
35	Шпакловка стени и тавани	м2	35,00
36	Обръщане около врати и прозорци	м	5,00
37	Боядисване на стени и тавани	м2	84,00
38	Демонтаж на фаянсови плочки	м2	24,00
39	Демонтаж на линеен метър фаянс	м	21,85
40	Доставка и монтаж на фаянс на метър	м	31,65
41	Направа на шапка от газобетон за скриване на водопроводни тръби и основа на фаянсови плочки	м	9,80
42	Пренос на отпадъци и натоварване на камион	м3	8,00
43	Изработка, доставка и монтаж стелаж с размери 230/180/40	бр.	1,00
44	Демонтаж на мивка	бр.	1,00
45	Доставка и монтаж на мивка комплект със смесител	бр.	1,00
46	Привързване на вода и канал мивка	бр.	1,00
47	Боядисване с блажна боя метални повърхности	м2	23,32
48	Направа конструкция на куфар от гипсокартон	м	6,50
49	Направа на предстенна конструкция от гипсокартон	м2	16,00
50	Направа на замазка изравнителна след демонтаж хладилна камера и печка	м2	7,00
51	Шпакловка върху гипсокартон	м2	21,00
52	Боядисване върху гипсокартон	м2	21,00
53	Монтаж на ъгли при гипсокартон	м	8,50
54	Направа на зидария от ИТОНГ с дебелина 10 см с отвор за врата плъзгаща 90/200 с бетонов пояс на 2м	м2	7,56
55	Изработка, доставка и монтаж на врата при итонгова стена, плъзгаща 90/200	бр.	1,00
56	Обръщане страници при врата итонгова стена	м	4,90
57	Шпакловка на стена итонг	м2	15,02
58	Боядисване на стена итонг	м2	15,02
59	Направа на теракота в помещение хладилна камера	м2	7,00
60	Демонтаж на фаянсови плочки колона при стена дезинфекция и измивно	м	4,50
61	Демонтаж на фаянсови плочки при ъгъл към плот позиция 14	м2	1,50
62	Направа на фаянсови плочки при ъгъл към плот позиция 14 включително ПВЦ ъгъл	м2	1,50
63	Боядисване на цокли с черна боя	м	74,00

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обектът следва да бъде завършен в срок, предложен от участника в Техническото му предложение, но не по-късно от **01.09.2017 г.**

VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото за изпълнение на поръчката е ДГ „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО“ – ГР. СОПОТ.

VII. ПЛАЩАНИЯ

– за изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер, определен съобразно посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от **20000.00 лв. /двадесет хиляди/ с вкл. ДДС.**

– цената е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни.

– ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените работи в срок от **30 (тридесет) дни** от подписването на приемо-предавателен протокол за извършени СМР (акт обр.19) и представяне на фактура за извършени СМР.

В Ценовата си оферта участникът следва да посочи единичните цени за всяко от посочените видове СМР и общата цена за всички видове СМР като приложи Количествено-стойностна сметка.

За участие всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

1. **Техническо предложение**, съдържащо документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. а) и б) от ППЗОП; *Приложение 1;*
2. **Ценова оферта** – в отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Ценовата оферта се изготвя съгласно *Приложение 2;*
3. **Други документи**, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности – **по преценка на участника.**

Приложенията са достъпни в електронна форма на сайта на Възложителя:
<http://dg-sopot.eu/>,

Профил на купувача: <http://www.dg-sopot.eu/index.php/2017-01-29-08-49-40>

Офертите се представят съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2 от ППЗОП.

Офертата следва да се подаде на адрес гр. Сопот, бул. “Ганчо Попниколов” №19, в срок до **10:00 часа на 16.08.2017 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**РОСИЦА ГАВРИЛСКА
ДИРЕКТОР**

